

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - nota prot. n. 7756 del 13.01.2019 -

Lavori per la messa in sicurezza dell'area adibita a parco giochi. Importo €40.000,00

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegato:	Contenuti:
4	ELENCO PREZZI UNITARI "ARREDI E ATTREZZATURE"

IL PROGETTISTA

Geom. Antonio MANNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Michele LONGO

IL SINDACO

Giuseppe CAMPANARO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 Inf.003.004.b	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento. in listoni di legno di abete spessore cm 3, con panche senza schienale, ingombro totale cm 180 x 160, altezza tavolo cm 75 euro (trecentosettantauno/22)	cad	371,22
Nr. 2 Inf.003.030.b	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: con pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm euro (milleottocentoquarantasei/44)	cad	1'846,44
Nr. 3 Inf.003.032.a 01	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN 1176, inopera, adeguatamente fissata, esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: dimensioni d'ingombro 2580x1840x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm euro (milletrecento/37)	cad	1'300,37
Nr. 4 Inf.003.036.a	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon,sella in multistrato antisdruciuolo, molla antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di betulla, ad un posto euro (seicentoquarantaquattro/74)	cad	644,74
Nr. 5 Inf.003.049	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in multistrato marino di cui una alta ed una bassa, una scala di salita a gradini, un ponte mobile inclinato, uno scivolo con sponde in multistrato marino e pista in acciaio inox, dimensioni dell'intera struttura 9400x1300 mm, altezza totale 3600 mm, altezza piano calpestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. euro (settemilatrecentoventitre/80)	cad	7'323,80
Nr. 6 NP 01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle in gomma riciclata e poliuretano (rapporto 90%+10%) dello stesso colore aventi superficie a pori aperti e parte inferiore con bugne di forma semisferica e con 8 spinotti di giunzione in plastica, di spessore cm 4,5, fissate a mezzo di apposito collante. In opera su getto in cls armato esistente. euro (cinquantanove/54)	mq	59,54
Castelluccio Valmaggiore, 03/04/2019			
Il Tecnico			
Geom. Antonio MANNA			

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: **NP 01**

Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle in gomma riciclata e poliuretano (rapporto 90%+10%) dello stesso colore aventi superficie a pori aperti e parte inferiore con bugne di forma semisferica e con 8 spinotti di giunzione in plastica, di spessore cm 4,5, fissate a mezzo di apposito collante. In opera su getto in cls armato esistente.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE	INCIDENZA
A.1	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,1	€ 26,18	€ 2,62	5,57%
A.2	Mano d'opera	Operaio generico	h	0,1	€ 23,46	€ 2,35	4,99%
					Totale A	€ 4,97	10,56%
B	Noli e trasporti	Autocarro	ql/km	52,5	€ 0,04	€ 2,10	4,46%
C	Materiali	Mattonella 50x50 sp.4,5cm	cad	4	€ 10,00	€ 40,00	84,98%
COSTO MARGINALE UNITARIO A mq						€ 47,07	
Spese generali 15%						€ 7,06	
Utile d'impresa 10%						€ 5,41	
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 59,54	