

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Assegnazione di contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - nota prot. n. 7756 del 13.01.2019 -

Lavori per la messa in sicurezza dell'area adibita a parco giochi. Importo €40.000,00

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Allegato:	Contenuti:
5	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO "ARREDI E ATTREZZATURE"

IL PROGETTISTA

Geom. Antonio MANNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Michele LONGO

IL SINDACO

Giuseppe CAMPANARO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 Inf.003.004.b	Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero per ... listoni di legno di abete spessore cm 3, con panche senza schienale, ingombro totale cm 180 x 160, altezza tavolo cm 75 area gazebo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	371,22	371,22
2 Inf.003.049	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: due torrette con tetto a quattro falde con pannelli di protezione laterali in mult ... pestio 1350÷1450 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto. area giochi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	7'323,80	7'323,80
3 Inf.003.032.a 01	Altalena in legno di pino lamellare trattato composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm, trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm, seggiolini con ... 2580x1840x2300 mm con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm area giochi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'300,37	1'300,37
4 Inf.003.030.b	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclus ... troresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm area giochi					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'846,44	1'846,44
5 Inf.003.036.a	Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon,sella in multistrato antidrucciolo, molla ant ... i rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio zincato: in multistrato di betulla, ad un posto area giochi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	644,74	1'289,48
6 NP 01	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in piastrelle in gomma riciclata e poliuretano (rapporto 90%+10%) dello stesso colore aventi superficie a pori aperti e parte ... nzione in plastica, di spessore cm 4,5, fissate a mezzo di apposito collante. In opera su getto in cls armato esistente. struttura gioco modulare altalena e giochi a molla scivolo giostrina					64,00		
						36,00		
						25,00		
						16,00		
	SOMMANO mq					141,00	59,54	8'395,14
	Parziale LAVORI A CORPO euro							20'526,45
	T O T A L E euro							20'526,45
	Castelluccio Valmaggiore, 03/04/2019							
	Il Tecnico Geom. Antonio MANNA							
	A RIPORTARE							